

LEVERANSBESKRIVNING

TAK

Råspont 17, takåsar (kapas och sammanfogas på byggplats), vindskiva 21x95, takfotsbräda 21x95.
Taklutning ca 18°.

YTTERVÄGG

Modulstommar med lös liggande svansjöpanel 14x120, regelstomme 34x45.
Knutbräda 21x95.
Gavelspetsar levereras förtillverkade från fabrik.

GOLV

Bjälklag 34x70, råspontgolv 17x95.

DÖRR

Dubbeldörr 1290x1890.
Ledhasp, skjutregel, hakgångjärn.

PLÅT

Ingår ej.

ÖVRIGT

Beslag, spik, skruv och ventilgaller ingår.
Vinterlim/Vitlim ingår EJ, ska införskaffas.

RITNINGAR OCH BESKRIVNINGAR

Ritningar, materialbeskrivningar och byggbeskrivning.

DIMENSIONSFRÖRUTSÄTTNINGAR

FÖRRÅDET är ej dimensionerat enligt EKS.

Takåsar mm är endast dimensionerade för snöbelastning och egenvikt gällande lätt tak genom praktisk tillämpning/fullskaleprov vid fabriken inom snözon 2,5. Taket skall skottas och får ej beträdas.

Vid placering av FÖRRÅDET inom område där högre krav betr. lastförutsättningar gäller, skall konstruktionen anpassas av byggherre på byggplats efter de för där gällande förutsättningarna.

Tillverkaren förbehåller sig rätten till att i materialleveransen göra tekniska förändringar eller sådana som lagar och författningar föreskriver.

Illustrerad inredning ingår ej utan att vara speciellt angiven.