

## **LEVERANSBESKRIVNING**

(Svenska 2018-04-03)

### **TIMMERSTUGA 10 OCH 15**

#### **TAK**

Underlagspapp, råspont 17, takåsar, vindskivor, takfotsbrädor.

#### **YTTERVÄGG**

Timmerprofiler 32x145 färdigknutade.

Eventuell justering av profiler över öppningar på A-väggen görs av kund.

#### **GOLV**

Bärlina 100, bjälklag 34x120, underlagsgolvträ 21 mm.

#### **DÖRR / FÖNSTER**

Dörr / fönster enligt vald front. Beslag ingår.

#### **PLÅT**

Material för plåtbeslagning ingår ej.

#### **ÖVRIGT**

Erforderlig spik o skruv för ihop montering.

Ventilgaller.

#### **RITNINGAR OCH BESKRIVNINGAR**

Huvudritning med materialbeskrivning.

Måttitning för grundläggning.

Arbetsritningar.

#### **DIMENSIONSFÖRUTSÄTTNINGAR**

Timmerstugan är dimensionerad för följande laster enligt BKR.

Tak: Snözon 2,5 + egenvikt ca 0,5 kN/m<sup>2</sup>.

Vid placering av Timmerstugan inom område där högre krav beträffande lastförutsättningar utförs erforderlig förstärkning av byggherre. Ingår ej i Vibovillans leverans.

Tillverkaren förbehåller sig rätten till att i materialleveransen göra tekniska förändringar eller sådana som lagar och författningar föreskriver.

Illustrerad inredning ingår ej utan att vara speciellt angiven.